

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โครงการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศิครภูมิ อำเภอศิครภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พื้นที่อาคาร 252.50 ตร.ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

จำนวนชั้น 1 ชั้น

ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือน มิถุนายน 2564

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้ประมาณมาณการ นายชินกร ศรีสม

วันที่ประมาณราคา มีนาคม 2564

ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ปรับราคา กรกฎาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ฐานราคานิตไม่ดอกเข็ม	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	1,427,862.65	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3026	1,859,933.88	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,859,933.88	บาท
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	1,859,900	บาท
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 2761/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นายคำรน แหวนแก้ว)

(นายชินกร ศรีสม)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัณฑิต ไพรวิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ		แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศิครินทร์ อำเภอศิครินทร์ จังหวัดสุรินทร์		เอกสารที่	-
ผู้ประมาณการ นายชินากร ศรีสม	วันที่ประมาณราคา มีนาคม 2564	พื้นที่อาคาร	252.50 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา กรกฎาคม 2564	จำนวนชั้น	1 ชั้น
ลำดับ	สรุปหมวดงาน	ราคา ค่าแรง+วัสดุ	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)		
	1.งานโครงสร้าง คสล.	435,311.85	บาท
	2.งานโครงสร้างเหล็ก - โครงหลังคา และ มุงหลังคา	426,202.80	บาท
	3.งานตกแต่งผิวพื้น และโครงสร้าง คสล.	295,516.00	บาท
	4.งานราวกันตกสแตนเลส	149,035.00	บาท
	5.งานสี	103,380.00	บาท
	6.งานระบบไฟฟ้า	18,417.00	บาท
	(รวม 1.)	1,427,862.65	บาท







บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ทางเดินเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ	แบบเลขที่	-
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลศิริราชมี อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์	เอกสารที่	-
ผู้ประมาณการ	นายชินากร ศรีสม	พื้นที่อาคาร	252.50 ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	จำนวนชั้น	1 ชั้น
	วันที่ประมาณราคา มีนาคม 2564		
	วันที่ปรับราคา กรกฎาคม 2564		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.งานโครงสร้าง คสล.							
1.1	- เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1	-	-	13,500	13,500	13,500
1.2	- งานดินขุด และถมกลับ	ลบ.ม.	59	-	-	91	5,369	5,369
1.3	- ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	3	411	1,233	-	-	1,233
1.4	- คอนกรีตหยาบ 1:3:2	ตร.ม.	3	1,700	5,100	485	1,455	6,555
1.5	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc.(รูปทรงระบอบ)	ตร.ม.	50.50	1,980	99,990	485	24,493	124,483
1.6	- ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	ตร.ม.	184.50	280	51,660	-	-	51,660
1.7	- ไม้ค้ำยันแบบ	ลบ.ฟ.	55.35	260	14,391	-	-	14,391
1.8	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	370	-	-	133	49,210	49,210
1.9	- เหล็ก RB 6 มม. (SR 24)	กก.	429.79	26.09	11,213.22	4.10	1,762.14	12,975.36
1.10	- เหล็ก RB 9 มม. (SR 24)	กก.	229.54	25.69	5,896.88	4.10	941.11	6,838.00
1.11	- เหล็ก DB 12 มม. (SD 30)	กก.	1,989.12	26.94	53,586.89	3.30	6,564.10	60,150.99
1.12	- พื้น คสล. สำเร็จ รับน้ำหนัก 300 กก./ตรม.	ตร.ม.	252.50	280	70,700.00	25	6,313	77,013
1.14	- เหล็กตะแกรงขนาด 0.20 ม. x 0.20 ม. x 3 มม	ตร.ม.	252.50	25.51	6,441.28	5	1,263	7,704
1.15	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	47	31.15	1,464	-	-	1,464
1.16	- ตะปู	กก.	93	29.91	2,767	-	-	2,767
	(รวม 1.)				324,443.00		110,869	435,311.85
	2.งานโครงสร้างเหล็ก - โครงหลังคา และ มุงหลังคา							
2.1	- เหล็กกล่อง 3"x1 1/2" หนา 2.3 mm.	ท่อน	101	572	57,772	-	-	57,772
2.1	- เหล็กกล่อง 6"x 6" หนา 3.2 mm.	ท่อน	27	2,571	69,417	-	-	69,417
2.2	- เหล็กกล่อง 2"x1" หนา 2.3 mm.	ท่อน	85	435	36,975	-	-	36,975
2.3	- เหล็กกลมตัว ขนาด ศก. 1 1/2" หนา 2.3 mm.	ท่อน	108	453	48,924	-	-	48,924
2.4	- เหล็ก หนา 6 มม.ขนาด 6"x6	ชุด	54	60	3,240	20	1,080	4,320
2.4	- น็อต Dia. 12 มม. 10 นิ้ว	ตัว	216	35	7,560	5	1,080	8,640
2.5	- วัสดุ มุงหลังคา Metal Sheet หนา 0.30 mm.	ตร.ม.	565	125	70,625	70	39,550	110,175
2.8	- ครอบข้างปิดชาย Metal Sheet หนา 0.30 mm.	ม.	20	50	1,000	35	700	1,700
	- แผ่นสเมาร์บอร์ด	ตร.ม.	20	145	2,900	60	1,200	4,100
2.9	- สกรูยึด	ตัว	2,300	3.5	8,050	-	-	8,050
2.11	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งเสา, โครงสร้างเหล็ก, โครงหลังคา	กก.	7,612.98	-	-	10	76,130	76,130
	(รวม 2.)				306,463		119,740	426,203

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ					แบบเลขที่		-	
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์					เอกสารที่		-	
ผู้ประมาณมาตการ นายชินนาร ศรีสม			วันที่ประมาณราคา มีนาคม 2564		พื้นที่อาคาร		252.50 ตร.ม.	
ผู้ปรับราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			วันที่ปรับราคา กรกฎาคม 2564		จำนวนชั้น		1 ชั้น	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.งานตกแต่งผิวพื้น และโครงสร้าง คสล.								
3.1	- พ1 พื้นปูหินแกรนิต ขนาดกว้าง 3"x8"	ตร.ม.	252.50	830	209,575	170	42,925	252,500
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	283	70	19,810	82	23,206	43,016
(รวม 3)					229,385		66,131	295,516
4.งานราวกันตกสแตนเลส								
4.1	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 สก. 1.5 นิ้ว หนา 1.2 mm	ท่อน	59	585	34,515	-	-	34,515
4.2	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 สก. 1 นิ้ว หนา 1.2 mm	ท่อน	152	415	63,080	-	-	63,080
2.11	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งราวกันตกสแตนเลส	กก.	2,572	-	-	20	51,440	51,440
(รวม 4)					97,595		51,440	149,035
5.งานสี								
6.1	- สีทากันสนิม	ตร.ม.	869	45	39,105	30	26,070	65,175
6.1	- ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	283	40	11,320	30	8,490	19,810
6.1	- ทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	283	35	9,905	30	8,490	18,395
(รวม 5)					60,330		43,050	103,380
6.งานระบบไฟฟ้า								
10.1	- ตู้ควบคุม + เซอร์กิตเบรกเกอร์	ชุด	1	2,500	3,000	500	500	3,500
10.2	- หลอดไฟฟ้า LED T8 ยาว 1.20 cm. พร้อมราง	ชุด	13	750	9,750	135	1,755	11,505
10.5	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.(ยาว 100 ม.)	ม้วน	2	706	1,412	-	-	1,412
10.7	- ท่อ PVC ร้อยสาย + ข้อต่อและอุปกรณ์ สีเหลือง	เหมา	1	1,500	1,500	500	500	2,000
(รวม 6)					15,662		2,755	18,417

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคารอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ชินนาร ศรีสม

จรูญ